



## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Welkom (door het gemeentebestuur)
- Oprissing van het project (door het gemeentebestuur)
- Riolering en afkoppeling: Wat mag men verwachten op een werf? (door Riolink)
- Planning van de werken (door de firma Vermetten)
- Praktische afspraken (door het gemeentebestuur)
- Vragen

## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Oprissing van het project




## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Oprissing van het project
- Dwarsprofielen



- Bestaand  
Rijweg 3,50m + 2 x kantstrook 30cm = 4,10m




- Ontworpen  
Rijweg 4,50m in asfalt + 2 x goot 30cm = 5,10m  
Behoud grachten, wel gheherprofileerd

## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Oprissing van het project
- Dwarsprofielen




- Bestaand  
Rijweg 3,50m + 2 x kantstrook 30cm = 4,10m




- Ontworpen  
Rijweg 3,90m in asfalt + 2 x goot 30cm = 4,50m  
Behoud grachten, wel gheherprofileerd

## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Oprissing van het project
- Dwarsprofielen




- Bestaand  
Rijweg 4,00m



- Ontworpen  
Rijweg 3,40m in asfalt + 2 x goot 30cm = 4,00m  
Grachten worden verlegd

## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

- Oprissing van het project
- Dwarsprofielen



- Voet-/fietsverbindingen worden vernieuwd in beton
- Hermelijnaan-Grimbertlaan
- Grimbertlaan-Kanteklaarpad
- Malpertuislaan-Grimbert-/Reinaertlaan


## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

### Oprissing van het project

#### Snelheidshandhavers

- Type versmalling


Hermelijlaan, Grimbertlaan,  
Kanteklaarpad



TOP 6 (SNELHEIDSHANDHAVER - type versmalling)

- Type met middengeleider

T.h.v. voet-/fietsdoorsteek  
Hermelijlaan



TOP 5 (SNELHEIDSHANDHAVER - type verkeersgeleider)

gemeente Schoten

Gowaco  
Advies in Infrastructuur

VERMETTEN NV

rio-link

## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016

### Oprissing van het project

#### Plein Grimbertlaan

- Opwaardering openbaar domein
- Rijrichting met de klok mee o.w.v.
  - Reduceren snelheid
  - Minimale inrijik



gemeente Schoten

Gowaco  
Advies in Infrastructuur

VERMETTEN NV

rio-link

#### Bocht Reinaertlaan-Grimbertlaan

- Opwaardering openbaar domein
- Reduceren snelheid



## Berkenrode fase 4 Bewonersvergadering d.d. 6 juni 2016


### Oprissing van het project

#### Grachten

##### Principes:


##### - Elke straat hetzelfde principe:

- Maximaal tweeaderen grachten
- Rooilijn | berm 0,50m | gracht kruisbreedte 1,50m / bodembreedte 0,50m | berm
- Bermbreedte tussen gracht en rijweg afhankelijk van rijwegbreedte:
  - Hermelijlaan: 1,45m
  - Grimbertlaan/Reinaertlaan: 1,75m
- Kantekapcapaciteit: 2,00m
- Diepte 0,80-1,00m
- Taluds worden gestabiliseerd



##### - Principe inbuizing

- Inbuizing in principe 5,00m
- Afwerking met kassei
- Verharding spoor 4,00m



gemeente Schoten

Gowaco  
Advies in Infrastructuur

VERMETTEN NV

rio-link

## Praktische afspraken

- Tijdens de werken blijven woningen zo goed als mogelijk bereikbaar behalve:
  - Tijdens de aanleg van de riolering
  - Tijdens de aanleg van de kantstroken
  - Tijdens de aanleg van de asfaltverharding
- Alle opstallen op de berm worden verwijderd door de eigenaars
- Hagen worden zo kort mogelijk ingesnoeid
- Elke bewoner ontvangt van de aannemer een brief met stickers voor het aanduiden van de ligging van de nutsleidingen (water, gas, telefoon,...)
- De gemeente bezorgt aan alle inwoners nog een infobrief
- Actuele info op [www.schoten.be/berkenrode](http://www.schoten.be/berkenrode)

gemeente Schoten

Gowaco  
Advies in Infrastructuur

VERMETTEN NV

rio-link

## Praktische afspraken

- Communicatie stand van zaken gebeurt regelmatig via digitale nieuwsbrief. Aanmelden via [dominiek.dillen@schoten.be](mailto:dominiek.dillen@schoten.be)
- Hulpbehoevenden en leveranciers melden zich bij de aannemer voor optimale opvolging
- Ophaling huisvuilcontainers:
  - Tijdens de werken zullen de huisvuilcontainers naar het begin van de werf gebracht moeten worden. U zet best de avond ervoor uw –gepersonaliseerde- container buiten. 's Avonds kan u uw geleidde container weer oppikken.

## Nuttige nummers

- Uitvoerder van de werken
  - Vermetten NV
  - Contactpersonen: Michel Sprangers, (014)63 91 90, [info@vermetten.be](mailto:info@vermetten.be) of [werven@vermetten.be](mailto:werven@vermetten.be)
- Verantwoordelijke rioleringswerken
  - Projectleider Rio-link: Aart Luyten, (03)450 44 75, [aart.luyten@aquafin.be](mailto:aart.luyten@aquafin.be)
  - Werktoezichter Rio-link: Bart Couttenier, (0478)96 87 44, [bart.couttenier@swecobelgium.be](mailto:bart.couttenier@swecobelgium.be)
- Technische dienst, Saskia Vercauteren, (03)680 09 63, [Technischdienst@schoten.be](mailto:Technischdienst@schoten.be)
- Lokale politie, (03)680 12 70, [politie@schoten.be](mailto:politie@schoten.be)

gemeente Schoten

Gowaco  
Advies in Infrastructuur

VERMETTEN NV

rio-link